

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

Apelido do Empreendimento
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 1. | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE PREFEITURA | | | | | - | 36.137,54 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 952,97 | |
| 1.1.1. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 32,00 | 2,31 | BDI 1 | 3,00 | 96,00 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 02 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 23,30 | 28,34 | BDI 1 | 36,78 | 856,97 | RA |
| 1.2. | | | FUNDAÇÃO | | | | | - | 11.911,70 | |
| 1.2.1. | Composição | 03 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | M3 | 1,26 | 286,35 | BDI 1 | 371,60 | 468,22 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 04 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA | M | 36,00 | 50,45 | BDI 1 | 65,47 | 2.356,92 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2,86 | 109,85 | BDI 1 | 142,55 | 407,69 | RA |
| 1.2.4. | Composição | 05 | ATERRO INTERNO C/ COMPACTAÇÃO MECANICA | M3 | 12,80 | 26,02 | BDI 1 | 33,77 | 432,26 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 7,62 | 5,44 | BDI 1 | 7,06 | 53,80 | RA |
| 1.2.6. | Composição | 06 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA | M2 | 33,36 | 52,02 | BDI 1 | 67,51 | 2.252,13 | RA |
| 1.2.7. | Composição | 07 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0,14 | 70,31 | BDI 1 | 91,24 | 12,77 | RA |
| 1.2.8. | Composição | 08 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 2,72 | 69,40 | BDI 1 | 90,06 | 244,96 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2,86 | 255,95 | BDI 1 | 332,15 | 949,95 | RA |
| 1.2.10. | Composição | 09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM | KG | 28,55 | 16,00 | BDI 1 | 20,76 | 592,70 | RA |
| 1.2.11. | Composição | 10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8, MM | KG | 51,57 | 13,67 | BDI 1 | 17,74 | 914,85 | RA |
| 1.2.12. | Composição | 11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM | KG | 77,99 | 12,08 | BDI 1 | 15,68 | 1.222,88 | RA |
| 1.2.13. | Composição | 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 18,96 | 12,33 | BDI 1 | 16,00 | 303,36 | RA |
| 1.2.14. | Composição | 13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM | M2 | 51,90 | 25,23 | BDI 1 | 32,74 | 1.699,21 | RA |
| 1.3. | | | ESTRUTURA | | | | | - | 8.668,91 | |
| 1.3.1. | Composição | 14 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M | M | 1,70 | 17,83 | BDI 1 | 23,14 | 39,34 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 15 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | M2 | 66,10 | 22,95 | BDI 1 | 29,78 | 1.968,46 | RA |
| 1.3.3. | Composição | 09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM | KG | 70,04 | 16,00 | BDI 1 | 20,76 | 1.454,03 | RA |
| 1.3.4. | Composição | 10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8, MM | KG | 81,53 | 13,67 | BDI 1 | 17,74 | 1.446,34 | RA |

RECURSO

↓

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

Apelido do Empreendimento
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 1.3.5. | Composição | 11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM | KG | 77,99 | 12,08 | BDI 1 | 15,68 | 1.222,88 | RA |
| 1.3.6. | Composição | 08 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 3,00 | 69,40 | BDI 1 | 90,06 | 270,18 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3,00 | 255,95 | BDI 1 | 332,15 | 996,45 | RA |
| 1.3.8. | Composição | 16 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO | M2 | 29,11 | 33,65 | BDI 1 | 43,67 | 1.271,23 | RA |
| 1.4. | | | ALVENARIAS | | | | | - | 3.407,01 | |
| 1.4.1. | Composição | 17 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/ PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 70,82 | 30,49 | BDI 1 | 39,57 | 2.802,35 | RA |
| 1.4.2. | Composição | 18 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | M | 29,51 | 15,79 | BDI 1 | 20,49 | 604,66 | RA |
| 1.5. | | | COBERTURAS | | | | | - | 849,83 | |
| 1.5.1. | Composição | 20 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 33,36 | 4,50 | BDI 1 | 5,84 | 194,82 | RA |
| 1.5.2. | Composição | 21 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM | M2 | 33,36 | 5,68 | BDI 1 | 7,37 | 245,86 | RA |
| 1.5.3. | Composição | 22 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 10,60 | 10,14 | BDI 1 | 13,16 | 139,50 | RA |
| 1.5.4. | Composição | 23 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 17,74 | 11,71 | BDI 1 | 15,20 | 269,65 | RA |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 280,92 | |
| 1.6.1. | Composição | 24 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO PORTA DE MADEIRA 80x210 | UNIDADE | 3,00 | 50,80 | BDI 1 | 65,92 | 197,76 | RA |
| 1.6.2. | Composição | 26 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | M2 | 3,60 | 17,80 | BDI 1 | 23,10 | 83,16 | RA |
| 1.7. | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | - | 4.806,91 | |
| 1.7.1. | Composição | 27 | CHAPISCO COMUM | M2 | 170,75 | 4,37 | BDI 1 | 5,67 | 968,15 | RA |
| 1.7.2. | Composição | 28 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 162,11 | 18,25 | BDI 1 | 23,68 | 3.838,76 | RA |
| 1.8. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 819,25 | |
| 1.8.1. | Composição | 29 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) P/ CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0,87 | 77,65 | BDI 1 | 100,77 | 87,67 | RA |
| 1.8.2. | Composição | 30 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 29,11 | 16,28 | BDI 1 | 21,13 | 615,09 | RA |
| 1.8.3. | Composição | 31 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 37,70 | 2,38 | BDI 1 | 3,09 | 116,49 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 1.190,50 | |
| 1.9.1. | Composição | 32 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A | UNIDADE | 7,00 | 14,18 | BDI 1 | 18,40 | 128,80 | RA |
| 1.9.2. | Composição | 33 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V | UNIDADE | 4,00 | 10,37 | BDI 1 | 13,46 | 53,84 | RA |
| 1.9.3. | Composição | 34 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W | UNIDADE | 10,00 | 16,56 | BDI 1 | 21,49 | 214,90 | RA |
| 1.9.4. | Composição | 35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC | UNIDADE | 1,00 | 14,58 | BDI 1 | 18,92 | 18,92 | RA |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 1.9.5. | Composição | 36 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UNIDADE | 11,00 | 6,70 | BDI 1 | 8,69 | 95,59 | RA |
| 1.9.6. | Composição | 37 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | UNIDADE | 3,00 | 6,70 | BDI 1 | 8,69 | 26,07 | RA |
| 1.9.7. | Composição | 38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UNIDADE | 3,00 | 40,78 | BDI 1 | 52,92 | 158,76 | RA |
| 1.9.8. | Composição | 39 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | M | 41,10 | 4,07 | BDI 1 | 5,28 | 217,01 | RA |
| 1.9.9. | Composição | 40 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ PASSAGEM DE FIOS E CABOS | M | 150,00 | 1,28 | BDI 1 | 1,66 | 249,00 | RA |
| 1.9.10. | Composição | 62 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 2,80 | 7,60 | BDI 1 | 9,86 | 27,61 | RA |
| 1.10. | | | PINTURA | | | | | - | 3.249,54 | |
| 1.10.1. | Composição | 41 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 92,30 | 5,31 | BDI 1 | 6,89 | 635,95 | RA |
| 1.10.2. | Composição | 42 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 121,41 | 11,77 | BDI 1 | 15,27 | 1.853,93 | RA |
| 1.10.3. | Composição | 43 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 29,11 | 7,39 | BDI 1 | 9,59 | 279,16 | RA |
| 1.10.4. | Composição | 44 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 44,17 | 5,48 | BDI 1 | 7,11 | 314,05 | RA |
| 1.10.5. | Composição | 45 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 12,60 | 10,18 | BDI 1 | 13,21 | 166,45 | RA |
| 2. | | | REFORMA ALMOXARIFADO | | | | | - | - | |
| 2.1. | | | DEMOLIÇÕES | | | | | - | 1.752,78 | |
| 2.1.1. | Composição | 46 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 5,00 | 1,58 | BDI 1 | 2,05 | 10,25 | RA |
| 2.1.2. | Composição | 47 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0,14 | 46,51 | BDI 1 | 60,36 | 8,45 | RA |
| 2.1.3. | Composição | 48 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 15,87 | 19,25 | BDI 1 | 24,98 | 396,43 | RA |
| 2.1.4. | Composição | 49 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 44,12 | 11,25 | BDI 1 | 14,60 | 644,15 | RA |
| 2.1.5. | Composição | 50 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA E LAVATORIOS COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 4,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,49 | 25,96 | RA |
| 2.1.6. | Composição | 51 | REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9,12 | 29,74 | BDI 1 | 38,59 | 351,94 | RA |
| 2.1.7. | Composição | 19 | COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO | M | 20,00 | 12,16 | BDI 1 | 15,78 | 315,60 | RA |
| 2.2. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 847,53 | |
| 2.2.1. | Composição | 24 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO PORTA DE MADEIRA 80x210 | UNIDADE | 3,36 | 50,80 | BDI 1 | 65,92 | 221,49 | RA |
| 2.2.2. | Composição | 26 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | M2 | 1,56 | 17,80 | BDI 1 | 23,10 | 36,04 | RA |
| 2.2.3. | Composição | 25 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE PORTA DE VIDRO | M2 | 1,89 | 55,12 | BDI 1 | 71,53 | 135,19 | RA |
| 2.2.4. | Composição | 52 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 | M2 | 6,60 | 53,10 | BDI 1 | 68,91 | 454,81 | RA |
| 2.3. | | | FORROS | | | | | - | 575,77 | |
| 2.3.1. | Composição | 53 | FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 44,12 | 10,06 | BDI 1 | 13,05 | 575,77 | RA |
| 2.4. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 1.091,70 | |

RECURSO

↓

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

Apelido do Empreendimento
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 2.4.1. | Composição | 30 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 44,12 | 16,28 | BDI 1 | 21,13 | 932,26 | RA |
| 2.4.2. | Composição | 31 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 51,60 | 2,38 | BDI 1 | 3,09 | 159,44 | RA |
| 2.5. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | | | | - | 1.611,64 | |
| 2.5.1. | Composição | 54 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR COMPLETO C/ CONEXÕES | UNIDADE | 2,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 100,70 | RA |
| 2.5.2. | Composição | 55 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA COMPLETO | UNIDADE | 2,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 100,70 | RA |
| 2.5.3. | Composição | 56 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 9,58 | BDI 1 | 12,43 | 24,86 | RA |
| 2.5.4. | Composição | 57 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE REGISTROS E VALVULAS | UNIDADE | 4,00 | 22,86 | BDI 1 | 29,67 | 118,68 | RA |
| 2.5.5. | Composição | 58 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE CONEXÕES (JOELHOS, TÊ) DE AGUA E ESGOTO | UNIDADE | 23,00 | 7,61 | BDI 1 | 9,88 | 227,24 | RA |
| 2.5.6. | Composição | 59 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE TUBOS HIDRAÚLICOS (AGUA) | M | 24,00 | 5,07 | BDI 1 | 6,58 | 157,92 | RA |
| 2.5.7. | Composição | 60 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE TUBOS SANITÁRIOS (ESGOTO) | M | 30,00 | 22,02 | BDI 1 | 28,58 | 857,40 | RA |
| 2.5.8. | Composição | 61 | RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | UNIDADE | 2,00 | 9,30 | BDI 1 | 12,07 | 24,14 | RA |
| 2.6. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 1.268,46 | |
| 2.6.1. | Composição | 32 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A | UNIDADE | 8,00 | 14,18 | BDI 1 | 18,40 | 147,20 | RA |
| 2.6.2. | Composição | 33 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V | UNIDADE | 5,00 | 10,37 | BDI 1 | 13,46 | 67,30 | RA |
| 2.6.3. | Composição | 34 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W | UNIDADE | 10,00 | 16,56 | BDI 1 | 21,49 | 214,90 | RA |
| 2.6.4. | Composição | 35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC | UNIDADE | 1,00 | 14,58 | BDI 1 | 18,92 | 18,92 | RA |
| 2.6.5. | Composição | 36 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UNIDADE | 13,00 | 6,70 | BDI 1 | 8,69 | 112,97 | RA |
| 2.6.6. | Composição | 38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UNIDADE | 3,00 | 40,78 | BDI 1 | 52,92 | 158,76 | RA |
| 2.6.7. | Composição | 39 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | M | 50,75 | 4,07 | BDI 1 | 5,28 | 267,96 | RA |
| 2.6.8. | Composição | 40 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ PASSAGEM DE FIOS E CABOS | M | 152,25 | 1,28 | BDI 1 | 1,66 | 252,74 | RA |
| 2.6.9. | Composição | 62 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 2,81 | 7,60 | BDI 1 | 9,86 | 27,71 | RA |
| 2.7. | | | PINTURA | | | | | - | 6.798,49 | |
| 2.7.1. | Composição | 41 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 175,18 | 5,31 | BDI 1 | 6,89 | 1.206,99 | RA |
| 2.7.2. | Composição | 42 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 175,18 | 11,77 | BDI 1 | 15,27 | 2.675,00 | RA |
| 2.7.3. | Composição | 44 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 85,49 | 5,48 | BDI 1 | 7,11 | 607,83 | RA |
| 2.7.4. | Composição | 45 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 8,40 | 10,18 | BDI 1 | 13,21 | 110,96 | RA |
| 2.7.5. | Composição | 63 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 175,18 | 7,01 | BDI 1 | 9,10 | 1.594,14 | RA |
| 2.7.6. | Composição | 64 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 16,50 | 28,19 | BDI 1 | 36,58 | 603,57 | RA |
| 3. | | | AGRODEFESA | | | | | - | - | |
| 3.1. | | | DEMOLIÇÕES | | | | | - | 2.581,03 | |

RECURSO

↓

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

Apelido do Empreendimento
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 3.1.1. | Composição | 46 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 5,00 | 1,58 | BDI 1 | 2,05 | 10,25 | RA |
| 3.1.2. | Composição | 47 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 5,33 | 46,51 | BDI 1 | 60,36 | 321,72 | RA |
| 3.1.3. | Composição | 48 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 20,27 | 19,25 | BDI 1 | 24,98 | 506,34 | RA |
| 3.1.4. | Composição | 49 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 7,98 | 11,25 | BDI 1 | 14,60 | 116,51 | RA |
| 3.1.5. | Composição | 50 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA E LAVATORIOS COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 2,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,49 | 12,98 | RA |
| 3.1.6. | Composição | 51 | REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 13,35 | 29,74 | BDI 1 | 38,59 | 515,18 | RA |
| 3.1.7. | Composição | 19 | COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO | M | 60,00 | 12,16 | BDI 1 | 15,78 | 946,80 | RA |
| 3.1.8. | Composição | 65 | REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 1,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,49 | 6,49 | RA |
| 3.1.9. | Composição | 69 | DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 10,66 | 4,77 | BDI 1 | 6,19 | 65,99 | RA |
| 3.1.10. | Composição | 70 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 9,30 | 6,53 | BDI 1 | 8,47 | 78,77 | RA |
| 3.2. | | | ALVENARIAS | | | | | - | 931,66 | |
| 3.2.1. | Composição | 17 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/ PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 18,47 | 30,49 | BDI 1 | 39,57 | 730,86 | RA |
| 3.2.2. | Composição | 18 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | M | 9,80 | 15,79 | BDI 1 | 20,49 | 200,80 | RA |
| 3.3. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 817,32 | |
| 3.3.1. | Composição | 24 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO PORTA DE MADEIRA 80x210 | UNIDADE | 2,00 | 50,80 | BDI 1 | 65,92 | 131,84 | RA |
| 3.3.2. | Composição | 26 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | M2 | 1,92 | 17,80 | BDI 1 | 23,10 | 44,35 | RA |
| 3.3.3. | Composição | 25 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE PORTA DE VIDRO | M2 | 1,68 | 55,12 | BDI 1 | 71,53 | 120,17 | RA |
| 3.3.4. | Composição | 52 | MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 | M2 | 7,56 | 53,10 | BDI 1 | 68,91 | 520,96 | RA |
| 3.4. | | | FORROS | | | | | - | 153,08 | |
| 3.4.1. | Composição | 53 | FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 11,73 | 10,06 | BDI 1 | 13,05 | 153,08 | RA |
| 3.5. | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | - | 890,06 | |
| 3.5.1. | Composição | 66 | EMBOÇO, P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP. MECÂNICO C/ BETONEIRA 400L ESPES. DE 20MM, C/ EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 20,27 | 10,23 | BDI 1 | 13,28 | 269,19 | RA |
| 3.5.2. | Composição | 67 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PAREDES C/ PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM | M2 | 20,27 | 23,60 | BDI 1 | 30,63 | 620,87 | RA |
| 3.6. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 221,40 | |
| 3.6.1. | Composição | 30 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 7,98 | 16,28 | BDI 1 | 21,13 | 168,62 | RA |
| 3.6.2. | Composição | 31 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 17,08 | 2,38 | BDI 1 | 3,09 | 52,78 | RA |

RECURSO
↓

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

Apelido do Empreendimento
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 3.7. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 559,44 | |
| 3.7.1. | Composição | 34 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W | UNIDADE | 12,00 | 16,56 | BDI 1 | 21,49 | 257,88 | RA |
| 3.7.2. | Composição | 32 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A | UNIDADE | 12,00 | 14,18 | BDI 1 | 18,40 | 220,80 | RA |
| 3.7.3. | Composição | 33 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V | UNIDADE | 6,00 | 10,37 | BDI 1 | 13,46 | 80,76 | RA |
| 3.8. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | | | | - | 113,13 | |
| 3.8.1. | Composição | 54 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR COMPLETO C/ CONEXÕES | UNIDADE | 1,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 50,35 | RA |
| 3.8.2. | Composição | 55 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA COMPLETO | UNIDADE | 1,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 50,35 | RA |
| 3.8.3. | Composição | 56 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 9,58 | BDI 1 | 12,43 | 12,43 | RA |
| 3.9. | | | PINTURA | | | | | - | 7.061,96 | |
| 3.9.1. | Composição | 41 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 156,97 | 5,31 | BDI 1 | 6,89 | 1.081,52 | RA |
| 3.9.2. | Composição | 42 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 156,97 | 11,77 | BDI 1 | 15,27 | 2.396,93 | RA |
| 3.9.3. | Composição | 44 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 31,38 | 5,48 | BDI 1 | 7,11 | 223,11 | RA |
| 3.9.4. | Composição | 45 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 71,40 | 10,18 | BDI 1 | 13,21 | 943,19 | RA |
| 3.9.5. | Composição | 64 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 66,08 | 28,19 | BDI 1 | 36,58 | 2.417,21 | RA |
| 4. | | | SANITARIO PÚBLICO | | | | | - | - | |
| 4.1. | | | DEMOLIÇÕES | | | | | - | 4.016,70 | |
| 4.1.1. | Composição | 46 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 2,00 | 1,58 | BDI 1 | 2,05 | 4,10 | RA |
| 4.1.2. | Composição | 48 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 126,24 | 19,25 | BDI 1 | 24,98 | 3.153,48 | RA |
| 4.1.3. | Composição | 49 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 40,00 | 11,25 | BDI 1 | 14,60 | 584,00 | RA |
| 4.1.4. | Composição | 50 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA E LAVATORIOS COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 13,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,49 | 84,37 | RA |
| 4.1.5. | Composição | 68 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO C/ TRANSP. ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UNIDADE | 25,00 | 5,88 | BDI 1 | 7,63 | 190,75 | RA |
| 4.2. | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | - | 5.543,20 | |
| 4.2.1. | Composição | 66 | EMBOÇO, P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP. MECÂNICO C/ BETONEIRA 400L ESPES. DE 20MM, C/ EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 126,24 | 10,23 | BDI 1 | 13,28 | 1.676,47 | RA |
| 4.2.2. | Composição | 67 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PAREDES C/ PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM | M2 | 126,24 | 23,60 | BDI 1 | 30,63 | 3.866,73 | RA |
| 4.3. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 1.061,50 | |

RECURSO

↓

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 | |
| 4.3.1. | Composição | 30 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 40,00 | 16,28 | BDI 1 | 21,13 | 845,20 | RA |
| 4.3.2. | Composição | 31 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 70,00 | 2,38 | BDI 1 | 3,09 | 216,30 | RA |
| 4.4. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | 578,08 | |
| 4.4.1. | Composição | 54 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR COMPLETO C/ CONEXÕES | UNIDADE | 4,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 201,40 | RA |
| 4.4.2. | Composição | 55 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA COMPLETO | UNIDADE | 6,00 | 38,80 | BDI 1 | 50,35 | 302,10 | RA |
| 4.4.3. | Composição | 56 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNIDADE | 6,00 | 9,58 | BDI 1 | 12,43 | 74,58 | RA |
| 4.5. | | | PINTURA | | | | | - | 6.588,57 | |
| 4.5.1. | Composição | 41 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 140,04 | 5,31 | BDI 1 | 6,89 | 964,88 | RA |
| 4.5.2. | Composição | 42 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 140,04 | 11,77 | BDI 1 | 15,27 | 2.138,41 | RA |
| 4.5.3. | Composição | 44 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 123,24 | 5,48 | BDI 1 | 7,11 | 876,24 | RA |
| 4.5.4. | Composição | 63 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 140,04 | 7,01 | BDI 1 | 9,10 | 1.274,36 | RA |
| 4.5.5. | Composição | 64 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 26,00 | 28,19 | BDI 1 | 36,58 | 951,08 | RA |
| 4.5.6. | Composição | 43 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 40,00 | 7,39 | BDI 1 | 9,59 | 383,60 | RA |
| 5. | | | SEDE DA PREFEITURA | | | | | - | - | |
| 5.1. | | | PINTURA | | | | | - | 36.709,59 | |
| 5.1.1. | Composição | 41 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 596,12 | 5,31 | BDI 1 | 6,89 | 4.107,27 | RA |
| 5.1.2. | Composição | 44 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 194,88 | 5,48 | BDI 1 | 7,11 | 1.385,60 | RA |
| 5.1.3. | Composição | 64 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 736,35 | 28,19 | BDI 1 | 36,58 | 26.935,68 | RA |
| 5.1.4. | Composição | 43 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 294,54 | 7,39 | BDI 1 | 9,59 | 2.824,64 | RA |
| 5.1.5. | Composição | 45 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 110,25 | 10,18 | BDI 1 | 13,21 | 1.456,40 | RA |
| 6. | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | - | - | |
| 6.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 5.004,81 | |
| 6.1.1. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNIDADE | 1,00 | 3.856,68 | BDI 1 | 5.004,81 | 5.004,81 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 07-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | MUNICÍPIO / UF VARJÃO-GO | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 122.915,44 |

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARJÃO-GO
Local
quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Tadeu Ferreira Andrade
CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D
ART/RRT: 1020220210716

RECURSO ↓